



ประกาศเทศบาลตำบลยางโฮง
เรื่อง ใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
โครงการขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านดอนตาลโ๊ะ หมู่ที่ ๗
ตำบลยางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


ด้วยเทศบาลตำบลยางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะดำเนินการ
จ้างเหมาขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านดอนตาลโ๊ะ หมู่ที่ ๗ ตำบลยางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร ราคากลาง ๓๓๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการ
เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม
๒๕๕๗ และการคำนวณราคากลาง (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)


(นายณรงค์ ภูน้ำใส)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลยางโฮง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนตาลโละหมู่ที่ 7 ตำบลยางโอง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

แบบ ทด.ยางโอง เลขที่ 02/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลยางโอง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานขุดวางท่อพร้อมบ่อพัก	334,206.92	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	334,206.92	
	ราคากลาง	330,000.00	
	ราคากลางตัวอักษร	สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ทด.ยางโองเลขที่ 301 /2562 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายอดิศักดิ์ นานาวิน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนริศ เรียมแสน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเชษฐา กิรัมย์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนตาลโตะหมู่ที่ 7 ตำบลยางโอง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

แบบ ทด.ยางโอง เลขที่ 02/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลยางโอง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก	255,627.14	1.3074	334,206.92	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				334,206.92	

ความยาวร่องระบายน้ำ จำนวน 233.86 ม.
เฉลี่ย 1,429.09 บาท/ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ทด.ยางโองเลขที่ 301 /2562 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายอดิศักดิ์ นานาวิน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนริศ เรียมแสน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเจษฎา กิริมย์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนตาลโละหู่หมู่ที่ 7 ตำบลยางโง อำเภอมือ จังหวัดสกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลยางโง อำเภอมือ จังหวัดสกลนคร
 คำนวณราคากลางโดย กองช่างเทศบาลตำบลยางโง

แบบ ทด.ฮางโง เลขที่ 02/2561

แบบ

พ.ศ. 2562

เดือน เมษายน

เมื่อวันที่ 30

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1. งานขุดวางท่อ 215 ท่อน									
1.1	งานขุดดิน	107	ลบ.ม.	0.00	0.00	194.00	20,758.00	20,758.00	
1.2	ท่อคอนกรีตอัดแรง ขนาด \varnothing 0.40 ม.	215	ท่อน	441.75	94,976.25	128.00	27,520.00	122,496.25	
1.3	งานรื้อท่อ ขนาด \varnothing 0.40 ม. (รีไซเคิล)	4	ม.	0.00	0.00	205.00	820.00	820.00	
1.4	งานรื้อถนน คสล. (10-15 ซม.)	8	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	560.00	560.00	
2. งานบ่อพักน้ำ จำนวน 23 บ่อ									
2.1	เหล็กเส้นกลม \varnothing 6 มม.	100	กก.	21.75	2,175.00	4.10	410.00	2,585.00	
2.2	เหล็กเส้นกลม \varnothing 9 มม.	358	กก.	21.10	7,553.80	4.10	1,467.80	9,021.60	
2.3	ลวดผูกเหล็ก	11.45	กก.	25.86	296.10	4.10	46.95	343.04	
2.4	คอนกรีต 1:2:4	5	ลบ.ม.	1,850.00	9,250.00	300.00	1,500.00	10,750.00	
2.5	แบบไม้อัด ขนาด 1.20x2.40 ม. ทน 15 มม.	9	แผ่น	712.00	6,408.00	133.00	1,197.00	7,605.00	
2.6	ไม้ไคร้ยัดแบบ ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว	5.49	ลบ.ฟ.	439.25	2,411.48	0.00	0.00	2,411.48	
2.7	ตะปู ขนาด 3 นิ้ว	6.48	กก.	33.02	213.97	0.00	0.00	213.97	
2.8	เหล็กแบน ขนาด 2 นิ้ว ทน 6 มม.	235	ม.	63.67	14,962.45	0.00	0.00	14,962.45	
2.9	เหล็กแบน ขนาด 2 นิ้ว ทน 9 มม.	69	ม.	90.67	6,256.23	0.00	0.00	6,256.23	
2.10	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	55.2	ม.	69.33	3,827.02	0.00	0.00	3,827.02	
2.11	ค่าเชื่อม	1,955	จุด	-	-	5.00	9,775.00	9,775.00	
2.12	สีกันสนิม 2 ชั้น	66.24	ตร.ม.	30.00	1,987.20	35.00	2,318.40	4,305.60	
2.13	เหล็กตะแกรงไจร์เมช ขนาด 4 มม. # 0.10 x 0.30	107.5	ตร.ม.	34.60	3,719.50	5.00	537.50	4,257.00	
2.14	งานขยายผิวจราจร (คสล.ทน 0.15 ม.)	16.13	ลบ.ม.	1,850.00	29,840.50	300.00	4,839.00	34,679.50	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง								255,627.14	