



ประกาศเทศบาลตำบลยางโฮง
เรื่อง ใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกระเรียน หมู่ที่ ๘
(ซอยอ้อมอารี) ตำบลยางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


ด้วยเทศบาลตำบลยางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะดำเนินการ
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกระเรียน หมู่ที่ ๘ (ซอยอ้อมอารี) ตำบลยางโฮง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ราคากลาง ๒๘๗,๙๐๐.-บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการ
เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม
๒๕๕๗ และการคำนวณราคากลาง (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)


(นายณรงค์ ภูน้ำใส)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลยางโฮง

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านดอนกระเรียนหมู่ที่ 8 (ช.อ้อมอารีช่วงบ้านดาไท) ตำบลยางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 124 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 496 ตารางเมตร

และลงลูกรังไหลทางกว้างตามสภาพเฉลี่ยไม่เกินข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลยางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ กรมการปกครอง ท.1-01

ประมาณการโดย กองช่างเทศบาลตำบลยางโฮง ประมาณการเมื่อ วันที่ 20 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานปรับเกลี่ยตั้งคันทางเดิม	496.00	ตร.ม.	1.75	868.00	1.3822	2.42	1,199.75
2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
2.1	ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	24.80	ลบ.ม.	294.35	7,299.88	1.3822	406.85	10,089.89
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	496.00	ตร.ม.	371.70	184,363.20	1.3822	513.76	254,826.82
3.2	งานรอยต่อเพื่อการขยายตัว(expansion joint)	9.92	ม.	81.11	804.61	1.3822	112.11	1,112.13
3.3	งานรอยต่อเพื่อการหดตัว(contraction joint)	49.60	ม.	53.42	2,649.63	1.3822	73.84	3,662.32
3.3	งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint)	124.00	ม.	53.05	6,578.20	1.3822	73.33	9,092.39
4	งานไหลทาง							
4.1	ไหลทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	24.80	ลบ.ม.	120.13	2,979.22	1.3822	166.04	4,117.88
5	งานอื่นๆ							
5.1	งานรื้อผิวทางแอสฟัลท์เดิม	240	ตร.ม.	11.61	2,786.40	1.3822	16.05	3,851.36
5.2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ชุด	-	-	-	-	-

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 287,952.55

ขอปรับราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน 287,900.00

ราคาค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร) สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน

เงื่อนไข

เดือนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%

เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

208,329.15

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

3 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3822

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ทต.ยางโฮง เลขที่ 26/2563 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิติ เรียมแสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเจษฎา กิรัมย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชญ์ สุวรรณเจริญ)

นายช่างโยธา