



ประกาศเทศบาลตำบลยางโฮง
เรื่อง ใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตาลโงะ หมู่ที่ ๗
(เส้นไปบ้านดอนเชียงคูน) ตำบลยางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


ด้วยเทศบาลตำบลยางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะดำเนินการ
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตาลโงะ หมู่ที่ ๗ (เส้นไปบ้านดอนเชียงคูน) ตำบลยางโฮง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ราคากลาง ๑๗๓,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการ
เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม
๒๕๕๗ และการคำนวณราคากลาง (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ช.)
เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)


(นายณรงค์ ภูน้ำใส)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลยางโฮง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตาลโงะ หมู่ที่ 7 (เส้นไปดอนเชียงคุณ) ตำบลชางโฮง อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** เทศบาลตำบลชางโฮง อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 177,000.00 บาท **ราคากลาง** 173,000.00 บาท
4. **ลักษณะงาน (โดยสังเขป)** -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 76 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 304 ตารางเมตร และลงลูกตั้งไหล่ทางกว้าง ตามสภาพเฉลี่ยไม่เกินข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.1-01
ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
 - 5.1 แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

1. นายนริศ	เรียมแสน	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา	กิริมย์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง	กรรมการ
3. นายวิษณุ	สุวรรณเจริญ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านดอนตาลโละหุ้งที่ 7 (ช.ไปดอนเชียงคุณ) ตำบลยางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 76 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 304 ตารางเมตร

และลงลูกรังไหลทางกว้างตามสภาพเฉลี่ยไม่เกินข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลยางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ กรมการปกครอง ท.1-01

ประมาณการโดย กองช่างเทศบาลตำบลยางโฮง ประมาณการเมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	304.00	ตร.ม.	1.74	528.96	1.3822	2.41	731.13
2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
2.1	ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	15.20	ลบ.ม.	292.73	4,449.50	1.3822	404.61	6,150.09
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	304.00	ตร.ม.	370.63	112,671.52	1.3822	512.28	155,734.57
3.2	งานรอยต่อเพื่อการขยายตัว(expansion joint)	6.08	ม.	80.66	490.41	1.3822	111.49	677.85
3.3	งานรอยต่อเพื่อการหดตัว(contraction joint)	30.40	ม.	52.97	1,610.29	1.3822	73.22	2,225.74
3.3	งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint)	76.00	ม.	52.60	3,997.60	1.3822	72.70	5,525.48
4	งานไหล่ทาง							
4.1	ไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	15.20	ลบ.ม.	117.94	1,792.69	1.3822	163.02	2,477.85
5	งานอื่นๆ							
5.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ชุด	-	-	-	-	-

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 173,522.72

ขอปรับราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน 173,000.00

ราคาค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร)หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน

เงื่อนไข

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%

เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

3 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

125,540.96

-

1.3822

-

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ทต.ยางโฮง เลขที่ 111 /2563 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2563

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนริศ เรียมแสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเจษฎา กิริมย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิษณุ สุวรรณเจริญ)

นายช่างโยธา