



ประกาศเทศบาลตำบลยางโฮง

เรื่อง ใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยจอมศรี หมู่ที่ ๔

ตำบลยางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ด้วยเทศบาลตำบลยางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยจอมศรี หมู่ที่ ๔ ตำบลยางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ราคากลาง ๓๓๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ และการคำนวณราคากลาง (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายลม แสนเขียว)

นายกเทศมนตรีตำบลยางโฮง

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านน้อยจอมศรีหมู่ที่ ๔ ตำบลยางโอง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๘ ตารางเมตร

และลงลูกรังไหล่ทางกว้างตามสภาพเขตทางแต่เฉลี่ยไม่เกินข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลยางโอง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ กรมการปกครอง ท.๑-๐๑

ประมาณการโดย กองช่างเทศบาลตำบลยางโอง ประมาณการเมื่อ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วย	ราคากลาง
							x FF	
๑	งานดิน							
๑.๑	งานขุดหรือคันทางเดิม	๒๔๘	ตร.ม.	๑๖.๓๙	๔,๐๖๔.๗๒	๑.๓๗๙๕	๒๒.๖๑	๕,๖๐๗.๒๘
๒	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
๒.๑	ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร	๑๒.๔๐	ลบ.ม.	๒๙๔.๓๕	๓,๖๔๙.๙๔	๑.๓๗๙๕	๔๐๖.๐๖	๕,๐๓๕.๐๙
๓	งานผิวทาง							
๓.๑	งานผิวทางคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๔๘	ตร.ม.	๓๘๗.๘๘	๙๖,๑๙๔.๒๔	๑.๓๗๙๕	๕๓๕.๐๘	๑๓๒,๖๙๙.๙๕
๓.๒	งานรอยต่อเพื่อการขยายตัว(expansion joint)	๔.๙๖	ม.	๘๖.๖๙	๔๒๙.๙๘	๑.๓๗๙๕	๑๑๙.๕๙	๕๙๓.๑๖
๓.๓	งานรอยต่อเพื่อการหดตัว(contraction joint)	๒๔.๘๐	ม.	๕๗.๔๑	๑,๔๒๓.๗๗	๑.๓๗๙๕	๗๙.๒๐	๑,๙๖๔.๐๙
๓.๓	งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint)	๖๒.๐๐	ม.	๕๕.๕๘	๓,๔๔๕.๙๖	๑.๓๗๙๕	๗๖.๖๗	๔,๗๕๓.๗๐
๔	งานไหล่ทาง							
๔.๑	ไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	-	ลบ.ม.	๑๒๐.๑๓	-	๑.๓๗๙๕	๑๖๕.๗๒	-
๕	งานอื่นๆ							
๕.๑	ฝาดะแกรงบ่อพักน้ำ	๕	ชุด	๒,๘๖๙.๒๕	๑๔,๓๔๖.๒๕	๑.๓๗๙๕	๓,๙๕๘.๑๓	๑๙,๗๙๐.๖๕
๕.๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑	ชุด	-	-	-	-	-
							รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	๑๗๐,๔๔๓.๙๓
							ขอปรับราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน	๑๕๗,๐๐๐.๐๐
							ราคาค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร)	หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน
เงื่อนไข								
เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%	๑	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					๑๒๓,๕๕๔.๘๖	
เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%	๒	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					-	
ดอกเบี้ยเงินกู้.....๕.....%	๓	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง					๑.๓๗๙๕	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%	๔	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					-	

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก									
สถานที่ตั้งโครงการ บ้านน้อยจอมศรีหมู่ที่ ๔ ตำบลยางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร									
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตารางเมตร และลูกรังไหล่ทางกว้างตามสภาพเขตทางแต่เฉลี่ยไม่เกินข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลยางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร					แบบเลขที่ กรมการปกครอง ท.๑-๑๑				
ประมาณการโดย กองช่างเทศบาลตำบลยางโฮง ประมาณการเมื่อ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วย x FF	ราคากลาง	
๑	งานดิน								
	๑.๑ งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	๓๓๐	ตร.ม.	๑.๗๖	๕๘๐.๘๐	๑.๓๗๙๕	๒.๔๓	๘๐๑.๒๑	
๒	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต								
	๒.๑ ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร	๑๖.๕๐	ลิป.ม.	๒๙๔.๓๕	๔,๘๕๖.๗๘	๑.๓๗๙๕	๔๐๖.๐๖	๖,๖๙๙.๙๒	
๓	งานผิวทาง								
	๓.๑ งานผิวทางคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๓๐	ตร.ม.	๓๖๓.๐๖	๑๑๙,๘๐๙.๘๐	๑.๓๗๙๕	๕๐๐.๘๔	๑๖๕,๒๗๗.๖๒	
	๓.๒ งานรอยต่อเพื่อการขยายตัว(expansion joint)	๖.๖๐	ม.	๘๘.๕๕	๕๘๔.๔๓	๑.๓๗๙๕	๑๒๒.๑๕	๘๐๖.๒๒	
	๓.๓ งานรอยต่อเพื่อการหดตัว(contraction joint)	๓๓.๐๐	ม.	๕๘.๕๓	๑,๙๓๑.๔๙	๑.๓๗๙๕	๘๐.๗๔	๒,๖๖๔.๔๙	
	๓.๓ งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint)	-	ม.	-	-	๑.๓๗๙๕	-	-	
๔	งานไหล่ทาง								
	๔.๑ ไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	๒๒.๐๐	ลิป.ม.	๑๒๐.๑๓	๒,๖๔๒.๘๖	๑.๓๗๙๕	๑๖๕.๗๒	๓,๖๔๕.๘๓	
๕	งานอื่นๆ								
	๕.๒ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑	ชุด	-	-	-	-	-	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ								๑๗๙,๘๙๕.๒๙	
ขอปรับราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน								๑๗๓,๐๐๐.๐๐	
ราคาค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร)						หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน			
เงื่อนไข									
เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%		๑ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					๑๓๐,๔๐๖.๑๖		
เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%		๒ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					-		
ดอกเบี้ยเงินกู้.....๕.....%		๓ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง					๑.๓๗๙๕		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%		๔ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					-		