



ประกาศเทศบาลตำบลยางโฮง

เรื่อง ใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแหวนพัฒนา หมู่ที่ ๑๑

ตำบลยางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ด้วยเทศบาลตำบลยางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแหวนพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลยางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ราคากลาง ๓๓๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ และการคำนวณราคากลาง (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ช.) เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายลม แสนเขียว)

นายกเทศมนตรีตำบลยางโฮง

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองแหวนพัฒนาหมู่ที่ ๑๑ ตำบลยางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร								
ปริมาณงาน ๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๖๔ ตารางเมตร								
๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร								
และลงลูกรังไหล่ทางกว้างตามสภาพเขตทางแต่เฉลี่ยไม่เกินข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย								
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลยางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร					แบบเลขที่ กรมการปกครอง ท.๑-๐๑			
ประมาณการโดย กองช่างเทศบาลตำบลยางโฮง ประมาณการเมื่อ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔								
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วย	ราคากลาง
							x FF	
๑ งานดิน								
๑.๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	๕๘๔	ตร.ม.	๑.๗๖	๑,๐๒๗.๘๔	๑.๓๗๙๕	๒.๔๓	๑,๔๑๗.๙๑
๒ งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต								
๒.๑	ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร	๒๙.๒๐	ลิป.ม.	๒๙๔.๓๕	๘,๕๙๕.๐๒	๑.๓๗๙๕	๔๐๖.๐๖	๑๑,๘๕๖.๘๓
๓ งานผิวทาง								
๓.๑	งานผิวทางคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๘๔	ตร.ม.	๓๘๗.๘๘	๒๒๖,๕๒๑.๙๒	๑.๓๗๙๕	๕๓๕.๐๘	๓๑๒,๔๘๖.๙๙
๓.๒	งานรอยต่อเพื่อการขยายตัว(expansion joint)	๑๑.๖๘	ม.	๘๖.๖๙	๑,๐๑๒.๕๔	๑.๓๗๙๕	๑๑๙.๕๙	๑,๓๙๖.๘๐
๓.๓	งานรอยต่อเพื่อการหดตัว(contraction joint)	๕๘.๔๐	ม.	๕๗.๔๑	๓,๓๕๒.๗๔	๑.๓๗๙๕	๗๙.๒๐	๔,๖๒๕.๑๑
๓.๓	งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint)	๑๔๖.๐๐	ม.	๕๕.๕๘	๘,๑๑๔.๖๘	๑.๓๗๙๕	๗๖.๖๗	๑๑,๑๙๔.๒๐
๔ งานไหล่ทาง								
๔.๑	ไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	๒๙.๒๐	ลิป.ม.	๑๒๐.๑๓	๓,๕๐๗.๘๐	๑.๓๗๙๕	๑๖๕.๗๒	๔,๘๓๙.๐๐
๕ งานอื่นๆ								
๕.๑	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑	ชุด	-	-	-	-	-
							รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	๓๔๗,๘๑๖.๘๔
							ขอปรับราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน	๓๓๐,๐๐๐.๐๐
							ราคาค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร)	สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน
เงื่อนไข								
เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%	๑ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง						๒๕๒,๑๓๒.๕๔	
เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%	๒ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม						-	
ดอกเบี้ยเงินกู้.....๕.....%	๓ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง						๑.๓๗๙๕	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%	๔ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม						-	